



## ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

เทศบาลตำบลเวียงสระ จึงขอประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 145.00 เมตร บริเวณถนน บ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลเวียงสระกำหนด) ราคากลาง 653,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน มาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



(นายสุรินทร์ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

## วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงสระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 653,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 145.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงสระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 653,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

### 5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 4 แผ่น
2. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 4 แผ่น
3. แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
4. การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน จำนวน 2 แผ่น
5. ใบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
6. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมิถุนายน ปี 2563
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |                                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายมน โสวรรณณี       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน       | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวีระวรรณ สมุทรสาร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ       |
| 3. นายวิโรจน์ แก้วนุ่น  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    | กรรมการ       |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี แบบเลขที่ -  
ยาว 145.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สฎ.  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ วัน / เดือน / ปี 4 สิงหาคม 2563  
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก								
1.1	งานบ่อพัก ค.ส.ล. (16 บ่อ)								
	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	13.00	ลบ.ม.	2,689.18	34,959.34	1.3607	3,659.17	47,569.17	
	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	0.96	ลบ.ม.	2,408.80	2,312.45	1.3607	3,277.65	3,146.55	
	ทรายหยาบชุ่มน้ำรองพื้น	0.96	ลบ.ม.	706.48	678.22	1.3607	961.31	922.86	
	เหล็ก RB Ø 12 มม. (SR 24)	1.36	ตัน	23,814.02	32,387.07	1.3607	32,403.74	44,069.08	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	40.80	กก.	28.04	1,144.03	1.3607	38.15	1,556.68	
	แบบหล่อคอนกรีต - ค้ำยัน	30.00	ตร.ม	266.50	7,995.00	1.3607	362.63	10,878.80	
	ตะปูคละ 3"	30.00	กก.	37.38	1,121.40	1.3607	50.86	1,525.89	
	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	59.00	เมตร	231.85	13,679.15	1.3607	315.48	18,613.22	
	รวม							128,282.25	
1.2	งานฝาปิดบ่อพัก (32 ฝา)								
	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	1.67	ลบ.ม.	2,689.18	4,490.93	1.3607	3,659.17	6,110.81	
	เหล็ก RB Ø 12 มม. (SR 24)	0.26	ตัน	23,814.02	6,191.65	1.3607	32,403.74	8,424.97	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	8.00	กก.	28.04	224.32	1.3607	38.15	305.23	
	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	88.00	เมตร	231.85	20,402.80	1.3607	315.48	27,762.09	
	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2" (คาดเหลือง)	2.67	ท่อน	750.00	2,002.50	1.3607	1,020.53	2,724.80	
	แบบหล่อคอนกรีต - ค้ำยัน	2.75	ตร.ม	266.50	732.88	1.3607	362.63	997.22	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี แบบเลขที่ -  
ยาว 145.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สฎ.

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ วัน / เดือน / ปี 4 สิงหาคม 2563  
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ตะปูคละ 3"	2.75	กก.	37.38	102.80	1.3607	50.86	139.87	
	แผ่นโฟมรองขอบบ่อพัก	7.00	ตร.ม	35.77	250.39	1.3607	48.67	340.71	
	ผิวขัดมัน (ฝาบ่อพัก)	13.40	ตร.ม	150.00	2,010.00	1.3607	204.11	2,735.01	
	รวม							49,540.71	
<b>1.3</b>	<b>งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม (มอก.ชั้น3)</b>								
	ขุดดินพร้อม ขนย้าย	260.00	ลบ.ม.	99.00	25,740.00	1.3607	134.71	35,024.42	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม (มอก.ชั้น3)	137.00	ท่อน	702.81	96,284.97	1.3607	956.31	131,014.96	
	ทรายถม	88.00	ลบ.ม.	706.48	62,170.24	1.3607	961.31	84,595.05	
	ทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	706.48	5,298.60	1.3607	961.31	7,209.81	
	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	8.50	ลบ.ม.	2,408.80	20,474.80	1.3607	3,277.65	27,860.06	
	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. (ตัว)	5.80	ลบ.ม.	2,408.80	13,971.04	1.3607	3,277.65	19,010.39	
	ยาแนวรอยต่อท่อ ค.ส.ล.	11.60	ตร.ม	211.24	2,450.38	1.3607	287.43	3,334.24	
	รวม							308,048.92	
<b>1.4</b>	<b>งานพื้นรางวี ค.ส.ล.</b>								
	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	29.00	ตร.ม	2,689.18	77,986.22	1.3607	3,659.17	106,115.85	
	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.59	ตัน	22,638.79	13,356.89	1.3607	30,804.60	18,174.71	
	รอยต่อตามยาว (Lomgitu dinal Jount)	127.00	เมตร	51.10	6,489.70	1.3607	69.53	8,830.53	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	17.70	กก.	28.04	496.31	1.3607	38.15	675.33	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี แบบเลขที่ -  
ยาว 145.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สฎ.

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ วัน / เดือน / ปี 4 สิงหาคม 2563  
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	แบบหล่อคอนกรีต - ค้ำยัน	4.80	ตร.ม	266.50	1,279.20	1.3607	362.63	1,740.61	
	ตะปูคละ 3"	4.80	กก.	37.38	179.42	1.3607	50.86	244.14	
	ทรายหยาบรองพื้น	8.35	ตร.ม	706.48	5,899.11	1.3607	961.31	8,026.92	
	ผิวขัดมัน (รางวี)	35.50	ตร.ม	150.00	5,325.00	1.3607	204.11	7,245.73	
	หินคลุก	26.00	ลบ.ม.	467.29	12,149.54	1.3607	635.84	16,531.88	
	รวม							167,585.70	
							รวมเป็นเงิน	653,457.58	
							คิดราคาตามงบประมาณที่ตั้งไว้	653,000.00	

( หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี แบบเลขที่ -  
ยาว 145.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สฎ.  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ วัน / เดือน / ปี 4 สิงหาคม 2563  
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
----------	--------	-------	-------	--------------	---------	----------	------------------	----------	----------

แบ่งงวดงานโดยคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 1353/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 (นายมน โสวรรณมณี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางวีระวรรณ สมุทรสาร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายวิโรจน์ แก้วนุ่น)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ