

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเอสพีที่তিকอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 355.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,775.00 ตร.ม. เอกสารที่ 1 / 2564

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสมเด็จพระสุรราชา 10 (ข.ลุงพิทักษ์) ม.2 ต.บ้านสิงห์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ วัน / เดือน / ปี 23 พฤศจิกายน 2564
หน้า 30 : 311

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนเอสพีที่ติกอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 355.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,775.00 ตร.ม.								
	- งานรั้วกึ่งทางลาดข้างเดิม	1,775.00	ตร.ม.	24.42	43,343.37	1.3607	33.23	58,977.32	
	- งานรองพื้นทางหินคลุก หนาแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	192.00	ถ.ม.	553.84	106,337.28	1.3607	753.61	144,693.14	
	- งานไผ่ดำหินคลุก ปรับแก้ไข หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	36.00	ถ.ม.	491.86	17,706.96	1.3607	669.27	24,093.86	
	- งาน PRIME COAT	1,775.00	ตร.ม.	34.25	60,793.75	1.3607	46.60	82,722.06	
	- งานเอสพีที่ติกอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	1,775.00	ตร.ม.	266.19	472,485.28	1.3607	362.20	642,910.72	
	- งานสีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 ม.)	108.00	ตร.ม.	250.00	27,000.00	1.3607	340.18	36,738.90	
	- งานป้ายจราจร 10 คัน (ป้ายบังคับ บ 33)	2.00	ป้าย	2,140.00	4,280.00	1.0000	2,140.00	4,280.00	
	- งานป้ายจราจร ทางโค้งต่างๆ (ป้ายเตือน ต.3, ต.4)	2.00	ป้าย	2,220.00	4,440.00	1.0000	2,220.00	4,440.00	
							รวมเป็นเงิน	998,856.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	998,856.00	

เก็บส่วนกำไรที่แน่นอนได้ร้อยกิโลบาทถ้วน

998,856.00

พื้นที่ถนนเอสพีที่ติกอนกรีต 1,775.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 562.74 บาท / ตารางเมตร

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง