



## ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล  
บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงสระ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้าง (๐๐๓๑๒) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (๕๔๒๐๙๐๐) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงสระกำหนด) ราคากลาง ๘๔๑,๖๗๘.๗๗ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน จำนวน ๒ งวด และสูตรวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ใช้สูตร K ๒.๑, K ๒.๒ และ K ๓.๖ มาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



## วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณเขื่อนป้องกัน  
การพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงสระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๔๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน : งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว ๒๖.๐๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงสระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๘๔๑,๖๗๘.๗๗ บาท  
(แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๒. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๓. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
๔. รายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
(Terms of Reference : TOR)
๕. รูปแบบรายการก่อสร้าง

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |                                |               |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายธรรมรงค์ อุปลา    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง     | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณรงค์ ขวัญรอด     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส      | กรรมการ       |
| ๓. นายอัครเดช สุขาทิพย์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการ       |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรนุ้ค ม.4 ต.บ้านสีอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมที่ชำรุด								
	- บัวหัวเสา	7.00	ต้น	100.00	700.00	1.0700	107.00	749.00	
	- ผนังราวกันตก ค.ส.ล.	25.00	ตร.ม.	100.00	2,500.00	1.0700	107.00	2,675.00	
	- พื้นทางเท้า ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบตีเส้น	60.00	ตร.ม.	70.00	4,200.00	1.0700	74.90	4,494.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- คาน ค.ส.ล. B3	2.35	ลบ.ม.	600.00	1,410.00	1.0700	642.00	1,508.70	
	- คาน ค.ส.ล. B2	1.56	ลบ.ม.	600.00	936.00	1.0700	642.00	1,001.52	
	- คาน ค.ส.ล. B1	1.26	ลบ.ม.	600.00	756.00	1.0700	642.00	808.92	(นายธรรมรงค์ อุปลลา)
	- เสาเข็ม คอ.ร. I 0.30 x 0.30 x 5.50 ม.	12.00	ต้น	300.00	3,600.00	1.0700	321.00	3,852.00	ประธานกรรมการ
	- เสาเข็ม คอ.ร. I 0.30 x 0.30 x 5.50 ม.	6.00	ต้น	300.00	1,800.00	1.0700	321.00	1,926.00	
	- ดินซุด	608.00	ลบ.ม.	148.00	89,984.00	1.0700	158.36	96,282.88	
	- ผนังกันดิน ค.ส.ล.	112.00	ตร.ม.	200.00	22,400.00	1.0700	214.00	23,968.00	(นายณรงค์ ขวัญรอด)
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.	2.00	ชุด	300.00	600.00	1.0700	321.00	642.00	กรรมการ
	รวม							137,908.02	
2	งานก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล.	20.00	ฐาน						(นายอัศวเดช สุชาติพิทย์)
2.1	ฐานราก ค.ส.ล. (F1)	18.00	ฐาน						กรรมการ
	- คอนกรีต โครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	6.00	ลบ.ม.	2,710.18	16,261.08	1.3624	3,692.35	22,154.10	
	- DB 16 มม.	1.03	ต้น	27,597.20	28,425.12	1.3624	37,598.43	38,726.38	
	- RB 9 มม.	0.17	ต้น	29,400.00	4,998.00	1.3624	40,054.56	6,809.28	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรภู่ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
<b>2.1</b>	<b>ฐานราก ค.ส.ล. (F1) ต่อ</b>								
	- ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	32.71	1,177.56	1.3624	44.56	1,604.31	
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	20.00	ตร.ม.	266.50	5,330.00	1.3624	363.08	7,261.59	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- ตะปูคละ	5.00	กก.	46.73	233.65	1.3624	63.66	318.32	
	- ดินขุด	52.00	ลบ.ม.	148.00	7,696.00	1.3624	201.64	10,485.03	
	- ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็มเดิม	18.00	ตัน	300.00	5,400.00	1.3624	408.72	7,356.96	(นายธรรมรงค์ อุปลา)
	<b>รวม</b>							<b>94,715.96</b>	ประธานกรรมการ
<b>2.2</b>	<b>ฐานราก ค.ส.ล. (F2)</b>	2.00	ฐาน						
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	4.00	ลบ.ม.	2,710.18	10,840.72	1.3624	3,692.35	14,769.40	
	- DB 25 มม.	0.08	ตัน	26,184.11	2,094.73	1.3624	35,673.23	2,853.86	(นายณรงค์ ขวัญรอด)
	- RB 6 มม.	0.008	ตัน	30,334.58	242.68	1.3624	41,327.83	330.62	กรรมการ
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.71	98.13	1.3624	44.56	133.69	
	- ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.	2.00	ท่อน	800.94	1,601.88	1.3624	1,091.20	2,182.40	
	<b>รวม</b>							<b>20,269.97</b>	(นายอัครเดช สุชาติพิทย์)
									กรรมการ
<b>3</b>	<b>งานวางกล่องเรียงหิน หุ้ม พีวีซี. (Gabion)</b>	30.00	ม.						
	- กล่องเรียงหินหุ้ม พีวีซี. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.								
	พร้อมหินใหญ่คละขนาด 15 - 30 ซม. บรรจุกล่อง	30.00	กล่อง	1,859.19	55,775.82	1.3624	2,532.97	75,988.98	
	<b>รวม</b>							<b>75,988.98</b>	




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรภู่ค ม.4 ต.บ้านสีอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานก่อสร้างคานคอดิน	44.00	ม.						
4.1	คานคอดิน (GB1)	35.00	ม.						
	- คอนกรีต โครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	3.00	ลบ.ม.	2,710.18	8,130.54	1.3624	3,692.35	11,077.05	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- DB 16 มม.	0.17	ตัน	27,597.20	4,691.52	1.3624	37,598.43	6,391.73	
	- DB 12 มม.	0.06	ตัน	27,540.66	1,652.44	1.3624	37,521.40	2,251.28	
	- RB 6 มม.	0.06	ตัน	30,334.58	1,820.07	1.3624	41,327.83	2,479.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	32.71	294.39	1.3624	44.56	401.08	
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	22.00	ตร.ม.	266.50	5,863.00	1.3624	363.08	7,987.75	
	- ตะปูคละ	6.00	กก.	46.73	280.38	1.3624	63.66	381.99	
	รวม							<b>30,970.55</b>	(นายธรรมรงค์ อุปลา) ประธานกรรมการ
4.2	คานคอดิน (GB2)	9.00	ม.						กรรมการ
	- คอนกรีต โครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	0.70	ลบ.ม.	2,710.18	1,897.13	1.3624	3,692.35	2,584.64	
	- DB 16 มม.	0.05	ตัน	27,597.20	1,379.86	1.3624	37,598.43	1,879.92	
	- DB 12 มม.	0.02	ตัน	27,540.66	550.81	1.3624	37,521.40	750.43	
	- RB 9 มม.	0.03	ตัน	29,400.00	882.00	1.3624	40,054.56	1,201.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.71	98.13	1.3624	44.56	133.69	(นายอัครเดช สุชาติพิทย์) กรรมการ
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	9.00	ตร.ม.	266.50	2,398.50	1.3624	363.08	3,267.72	
	- ตะปูคละ	2.00	กก.	46.73	93.46	1.3624	63.66	127.33	
	รวม							<b>9,945.37</b>	





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุรีค ม.4 ต.บ้านสี้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	งานก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.								
6.1	ผนังกันดิน ค.ส.ล. (W1)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	10.00	ลบ.ม.	2,710.18	27,101.80	1.3624	3,692.35	36,923.49	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- RB 9 มม.	0.87	ตัน	29,400.00	25,578.00	1.3624	40,054.56	34,847.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	32.71	817.75	1.3624	44.56	1,114.10	
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	36.00	ตร.ม.	266.50	9,594.00	1.3624	363.08	13,070.87	(นายธรรมรงค์ อุปลา)
	- ตะปูกละ	18.00	กก.	46.73	841.14	1.3624	63.66	1,145.97	ประธานกรรมการ
	- ท่อ PVC. 1 นิ้ว	5.00	เส้น	61.68	308.40	1.3624	84.03	420.16	
	- แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 140 ก./ตร.ม.	117.00	ตร.ม.	64.00	7,488.00	1.3624	87.19	10,201.65	
	- ดินถม/ทรายถม	208.00	ลบ.ม.	35.00	7,280.00	1.3624	47.68	9,918.27	(นายธรรมรงค์ ขวัญรอด)
	<b>รวม</b>							<b>107,641.98</b>	กรรมการ
6.2	ผนังกันดิน ค.ส.ล. (W2)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	2.50	ลบ.ม.	2,710.18	6,775.45	1.3624	3,692.35	9,230.87	(นายอัศวเดช สุชาติพิทย์)
	- RB 9 มม.	0.18	ตัน	29,400.00	5,292.00	1.3624	40,054.56	7,209.82	กรรมการ
	- ลวดผูกเหล็ก	5.50	กก.	32.71	179.91	1.3624	44.56	245.10	
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	17.00	ตร.ม.	266.50	4,530.50	1.3624	363.08	6,172.35	
	- ตะปูกละ	4.00	กก.	46.73	186.92	1.3624	63.66	254.66	
	<b>รวม</b>							<b>23,112.81</b>	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรภู่ม.4 ต.บ้านสีอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566

วัน / เดือน / ปี

29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	งานก่อสร้างคาน ค.ส.ล.								
7.1	คาน ค.ส.ล. (B1)	26.00	ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	2.00	ลบ.ม.	2,710.18	5,420.36	1.3624	3,692.35	7,384.70	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- DB 16 มม.	0.16	ตัน	27,597.20	4,415.55	1.3624	37,598.43	6,015.75	
	- DB 12 มม.	0.05	ตัน	27,540.66	1,377.03	1.3624	37,521.40	1,876.07	
	- RB 6 มม.	0.03	ตัน	30,334.58	910.04	1.3624	41,327.83	1,239.83	(นายธรรมรงค์ อุปลา)
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	32.71	228.97	1.3624	44.56	311.95	ประธานกรรมการ
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	5.00	ตร.ม.	266.50	1,332.50	1.3624	363.08	1,815.40	
	- ตะปูคละ	6.00	กก.	46.73	280.38	1.3624	63.66	381.99	
	รวม							19,025.69	(นายณรงค์ ขวัญรอด)
7.2	คาน ค.ส.ล. (B2)	26.00	ม.						กรรมการ
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	2.00	ลบ.ม.	2,710.18	5,420.36	1.3624	3,692.35	7,384.70	
	- DB 16 มม.	0.14	ตัน	27,597.20	3,863.61	1.3624	37,598.43	5,263.78	
	- RB 6 มม.	0.03	ตัน	30,334.58	910.04	1.3624	41,327.83	1,239.83	(นายอัครเดช สุชาติพิพย์)
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	32.71	228.97	1.3624	44.56	311.95	กรรมการ
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	5.00	ตร.ม.	266.50	1,332.50	1.3624	363.08	1,815.40	
	- ตะปูคละ	6.00	กก.	46.73	280.38	1.3624	63.66	381.99	
	รวม							16,397.65	





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค ม.4 ต.บ้านสี้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
7.3	คาน ค.ส.ล. (B 3)	52.00	ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	2.50	ลบ.ม.	2,710.18	6,775.45	1.3624	3,692.35	9,230.87	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  (นายธรรมรงค์ อูปลา) ประธานกรรมการ
	- DB 16 มม.	0.41	ตัน	27,597.20	11,314.85	1.3624	37,598.43	15,415.35	
	- RB 6 มม.	0.05	ตัน	30,334.58	1,516.73	1.3624	41,327.83	2,066.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	32.71	457.94	1.3624	44.56	623.90	
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	10.00	ตร.ม.	266.50	2,665.00	1.3624	363.08	3,630.80	
	- ตะปูคละ	12.00	กก.	46.73	560.76	1.3624	63.66	763.98	
	รวม							31,731.29	(นายณรงค์ ขวัญรอด) กรรมการ
8	งานก่อสร้างพื้นทางเท้า ค.ส.ล.	60.00	ตร.ม.						กรรมการ  (นายอักรเดช สุขาทิพย์)
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	6.00	ลบ.ม.	2,710.18	16,261.08	1.3624	3,692.35	22,154.10	
	- แผ่นพื้น คอร.	75.00	แผ่น	480.00	36,000.00	1.3624	653.95	49,046.40	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	60.00	ตร.ม.	38.00	2,280.00	1.3624	51.77	3,106.27	
	- ค่าแรงงานตีเส้น	60.00	ตร.ม.	5.00	300.00	1.3624	6.81	408.72	
	รวม							74,715.49	กรรมการ
9	งานก่อสร้างเสาราวกันตก ค.ส.ล.	12.00	ตัน						
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	0.50	ลบ.ม.	2,710.18	1,355.09	1.3624	3,692.35	1,846.17	
	- DB 12 มม.	0.04	ตัน	27,540.66	1,101.63	1.3624	37,521.40	1,500.86	





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรภู่ม.4 ต.บ้านสีอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
11	งานก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.	2.00	ชุด						
	- คอนกรีต โครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	0.07	ลบ.ม.	2,710.18	189.71	1.3624	3,692.35	258.46	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- DB 12 มม.	0.009	ตัน	27,540.66	247.87	1.3624	37,521.40	337.69	
	- ไม้แบบ-ค้ำยัน (50%)	3.00	ตร.ม.	266.50	799.50	1.3624	363.08	1,089.24	
	- แผ่นพื้น คอร.	4.00	แผ่น	480.00	1,920.00	1.3624	653.95	2,615.81	(นายธรรมรงค์ อุปลา)
	- บัวหัวเสา	-	ของเดิม	-	-	1.3624	-	-	ประธานกรรมการ
	- ราวเหล็กกันตก	-	ของเดิม	-	-	1.3624	-	-	
	รวม							4,301.20	
									(นายธรรมรงค์ ขวัญรอด)
12	งานซ่อมแซมพื้นถนน ค.ส.ล.								กรรมการ
	- รื้อตัดผิวถนน ค.ส.ล. เดิม	6.00	ตร.ม.	70.00	420.00	1.0000	70.00	420.00	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (Cube 280 Ksc.)	1.00	ลบ.ม.	2,710.18	2,710.18	1.3624	3,692.35	3,692.35	
	- ทราฮายาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	598.45	598.45	1.3624	815.33	815.33	(นายอักรเดช สุขาทิพย์)
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	6.00	ตร.ม.	38.00	228.00	1.3624	51.77	310.63	กรรมการ
	รวม							5,238.30	

รวมเป็นเงิน 841,678.77

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 841,678.77

แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ยาว 26.00 เมตร แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งเดิม ช่วงหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค ม.4 ต.บ้านสีอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 724/2566 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 วัน / เดือน / ปี 29 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
----------	--------	-------	-------	--------------	---------	----------	------------------	----------	----------

ขนาดหรือเนื้อที่ประมาณ 26.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 32,307.69 บาท / เมตร


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


= 841,678.77


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงสระ ที่ 724/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายธรรมรงค์ อุปลา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายณรงค์ ขวัญรอด)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายอัครเดช สุชาติพิชัย)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ