

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ

สถานที่ ชุมชนแม่โพพัฒนา ม.4 ต.บ้านลือ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 160 วัน จำนวนเงิน 100%

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะ เวลา (วัน)	มูลค่า งาน (%)	จ่าย เงิน (%)
	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ			
งวดที่ 1	จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ปรับพื้นที่พร้อมรื้อถอนอาคารเดิม แล้วเสร็จ - วางแนว ทำระดับและปักผังของอาคาร - ขุดหลุมฐานราก, ลงทรายรองพื้น, เทคอนกรีตหยาบ - หล่อคอนกรีตฐานราก F1 แล้วเสร็จทั้งหมด - หล่อคอนกรีตเสา, ท่อลม, แล้วเสร็จทั้งหมด - เสนอรายชื่อช่างควบคุมงานพร้อมวุฒิการศึกษาตามสัญญาจ้าง - เสนอแผนการปฏิบัติงานทั้งโครงการ - เสนออัตราส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในโครงการ พร้อมสามัญวิศวกรโยธารับรอง - เสนอผลงานทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (เหล็กเสริม) - เสนอผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน) - เสนอหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างจากผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย 	40 วัน	25%	25%
งวดที่ 2 (สุดท้าย)	จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างถมดินฐานราก พร้อมบดอัดแน่นและปรับระดับดิน - หล่อคอนกรีตคานคอดิน GB1, GB2, GB3 และ GB4 (คานชั้น 1) แล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างถมทรายคานคอดิน (คานชั้น 1) แล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างเดินระบบท่อสุขาภิบาล ท่อทำประปาของห้องน้ำห้องส้วม - หล่อคอนกรีตพื้นอาคาร ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา C1, C2 ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เสนอผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน) - เสนอหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน) 	40 วัน	20%	20%
			/ งวดงานที่ 3 ...	