

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 45/1 (ถนนหลังบ้านพักครู) ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 150 วัน จำนวนเงิน 100%

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา (วัน)	มูลค่า งาน (%)	จ่าย เงิน (%)
	- โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 225.00 ม.และปรับปรุงถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 225.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 เมตร			
งวดที่ 1	จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้ายแล้ว - ทำระดับ วางแนวงานท่อระบายน้ำและถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ - รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ขุดลอกดินเดิม,รื้อผิวจราจรเดิม. - ปรับระดับ ลงทรายรองพื้น เพคอนกรีตหยาบรองรับท่อ ค.ส.ล. - ก่อสร้าง บ่อพัก ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.60 ม.(มอก.ชั้น3) ยาว 225.00 เมตรแล้วเสร็จ (ยกเว้นต่อขอบและฝาปิดบ่อพัก) - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.50 เมตร (มอก.ชั้น3) ข้ามถนนแล้วเสร็จทั้งหมด - เสนออัตราส่วนผสมคอนกรีต ที่ใช้ในโครงการ พร้อมสามัญวิศวกรโยธารับรอง (ก่อนผู้รับจ้างจะเทคอนกรีต) - เสนอหนังสือรับรอง มอก. ท่อระบายน้ำที่ใช้ในโครงการ - เสนอผลทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน)บ่อพัก - เสนอผลการทดสอบคุณสมบัติ(เหล็กเสริม)ที่ใช้ในโครงการ - เสนอแผนการปฏิบัติงานทั้งโครงการ - เสนอหนังสือเข้าดำเนินการงานก่อสร้าง - เสนอรายชื่อช่างควบคุมงานพร้อมวุฒิการศึกษาและแผนการปฏิบัติงานทั้งโครงการ - เสนอหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาจ้างจากผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง 	55 วัน	40%	35%
งวดที่ 2	จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงทรายถมหลังท่อ ค.ส.ล. และข้างบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด - หล่อขอบบ่อพัก ค.ส.ล. ทั้งหมดพร้อมวางฝาปิด ค.ส.ล. แล้วเสร็จ - บดอัดชั้นหินทางเดิมตามแบบแปลนของถนนแล้วเสร็จ - ลงหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบแปลนของถนนแล้วเสร็จ - ลงหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบแปลนของรางวีแล้วเสร็จ - ลงทรายซุ่มน้ำบดอัดแน่นตามแบบแปลนของถนนและรางวี - เพคอนกรีตพื้นรางวีทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด - เสนอผลทดสอบความแน่นของถนน (ชั้นหินทางเดิม) - เสนอผลทดสอบความแน่นของถนนและรางวี(ชั้นหินคลุก) - เสนอผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ(คอนกรีตอายุไม่น้อยกว่า28วัน) - เสนอหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาจ้างจากผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้ง 	40 วัน	20%	20%